

## Tehnička specifikacija nabavke za Partiju 1

Partija 1: Sanacija fasade, stepeništa i terase (procenjena vrednost 2.500.000,00 dinara)

### Predmer radova

r. br.	opis radova	jed. mere	količina	jed. cena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
<b>Fasada</b>					
1.	Obijanje ispucale fasade na zidovima oko stepeništa, čeonog zida i zida duž bočnih stepenica	m <sup>2</sup>	123,00		
2.	Izrada fasade na obijenim površinama od dekorativnih fasadnih maltera u tonu sa postojećom bojom fasade sa pripremom površine nanošenjem odgovarajućih prajmera, mrežice, lepka i bavalita.	m <sup>2</sup>	123,00		
3.	Obijanje ispucale fasade B centralne zgrade (u cenu uračunati montažu i demontažu skele)	m <sup>2</sup>	165,00		
4.	Izrada fasade na obijenim površinama od dekorativnih fasadnih maltera u tonu sa postojećom bojom fasade sa pripremom površine nanošenjem odgovarajućih prajmera, mrežice, lepka i bavalita.	m <sup>2</sup>	165,00		
<b>Stepenište</b>					
5.	Obijanje maltera i pločica sa prilaznog i stepeništa na terasi	m <sup>2</sup>	35,00		
6.	Obrada malterom gazišta i čela stepenića za ponovno postavljanje pločica	m <sup>2</sup>	35,00		
7.	Nabavka i postavljanje granitnih pločica I klase na gazištima i čelima stepeništa u tonu i dezenu po izboru naručioca. Pločice su protivklizne.	m <sup>2</sup>	35,00		
8.	Nabavka i postavljanje sokle visine h=10cm. na bočnim zidovima kod stepenica od granitnih pločica I klase sa završnom PVC lajsnom u tonu pločica	m'	50,00		
9.	Sanirati kanale za odvod vode, uraditi sokle sa obe strane, a po vrhu zida pokrivne ploče od keramičkih pločica	m'	50,00		

Terasa					
10.	Fiksiranje napuklih pločica i rušenje postojeće rigole.	m <sup>2</sup>	145,00		
11.	Izrada nove hidroizolacije iz Sika programa preko cele terase sa pripremom za postavljanje pločica	m <sup>2</sup>	145,00		
12.	Nabavka i postavljanje granitnih pločica I klase u tonu i dezenu po izboru naručioca. Pločice su protivklizne.	m <sup>2</sup>	145,00		
13.	Otkop zemlje, bušenje zida i stepeništa i provlačenje creva prečnika 3 cm	m'	7,00 m		
				Ukupno:	

Jedinične cene dati tako da budu uračunati svi troškovi nabavke materijala, rada, prevoza i čišćenja gradilišta po završetku radova.

Napomena: Količine date u ovom predmeru su okvirne. Do stvarnih količina doći će se merenjem po završetku izvođenja radova.