

**Tehnička specifikacija radova za Partiju 2**  
na poslovnom objektu ul. Dražerova br. 11

Partija 2: Sanacija trotoara, površine u dvorištu i kišne kanalizacije (procenjena vrednost 600.000,00 dinara)

Predmer radova

r. br.	opis radova	jed. mere	količina	jed. cena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1.	Iskop zemlje III i IV kategorije za temelj potpornog zida sa razastiranjem iste na placu	m <sup>3</sup>	2,00		
2.	Betoniranje temelja, šalovanje, armiranje i betoniranje potpornog zida širine d=30cm. prosečne visine h=30cm. i betonom MB 30	m'	22,00		
3.	Izrada betonske rigole celom dužinom zida MB 30	m'	22,00		
4.	Nabavka i montaža slivnika (rešetke) na sredini i na desnom kraju zida (rešetke povezane PVC cevima Ø160mm l=11,0m)	kom.	2,00		
5.	Sanacija dela slegnutog trotoara, postavljanje ankera u zid objekta, armiranje cele površine armaturnom mrežom Q188 i izrada trotoara debljine d=10cm od MB 30	m <sup>2</sup>	85,00		
6.	Izrada betonske rigole oko novog trotoara od MB 30 i izrada izolacije na kontaktnoj površini sa objektom	m'	15,00		
7.	Nabavka i montaža slivnika (rešetke) na najnižem delu rigole	kom.	1,00		
8.	Iskop zemlje III i IV kategorije za polaganje odvoda od slivnika (rešetki) od zida i trotoara	m'	10,00		
9.	Nabavka i polaganje PVC cevi Ø160mm od slivnika (rešetki) do postojećih šahtova	m'	25,00		
				Sveukupno:	

Jedinične cene dati tako da budu uračunati svi troškovi nabavke materijala, rada, prevoza i čišćenja gradilišta po završetku radova.

Napomena: Količine date u ovom predmeru su okvirne. Do stvarnih količina doći će se merenjem po završetku izvođenja radova.